

AFBOUWOPTIELIJST

KEUZES VIA DE KLANTADVISEUR

Driekapper tussen



De Buitenkans



OPTIELIJST

Aantal	Code		Prijs/st
Afwerking			
<input type="checkbox"/>	AF-1001	Vensterbank marmercomposiet Plata lichtgrijs Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ 255,00
<input type="checkbox"/>	AF-1002	Vensterbank marmercomposiet Concreto middengrijs Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ 255,00
<input type="checkbox"/>	AF-1003	Vensterbank marmercomposiet Hardsteen donkergrijs Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ 235,00
<input type="checkbox"/>	AF-1004	Vensterbank marmercomposiet Crema crème Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ 205,00
<input type="checkbox"/>	AF-1005	Vensterbank marmercomposiet Wit (T) Standaard vensterbanken wijzigen in Marmercomposiet Wit (T) vensterbanken (gepolijst). Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ 200,00
<input type="checkbox"/>	AF-1006	Vensterbank Graniet Nero Antraciet Deze vensterbanken worden gezoet. Graniet is een natuurproduct en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ 1.145,00
<input type="checkbox"/>	AF-1008	Vensterbank marmercomposiet Bianco C wit BASIS Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ -
<input type="checkbox"/>	AF-1010	Vensterbank Belgisch hardsteen Deze vensterbanken worden gezoet. Belgisch hardsteen is een natuurproduct en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ 610,00
<input type="checkbox"/>	AF-1050	Vensterbank vervallen Een vensterbank(en) naar keuze vervalt. Geef de plaats van de vervallen vensterbank(en) door aan uw klantadviseur. De borstwering(en) blijven onafgewerkt en de vensterbankspanning in het kozijn blijft gehandhaafd.	€ -15,00
<input type="checkbox"/>	AF-1160	Spuitwerk vervallen gehele begane grond Het spuitwerk tegen het plafond in het hele appartement/op de hele begane grond laten vervallen. Het plafond wordt niet gerepareerd en het is mogelijk dat er bij oplevering beschadigingen en/of kleurverschillen zichtbaar zijn. Tevens is het mogelijk dat er op het plafond (witte) stucspetters komen door het afwerken van de wanden. Deze punten kunnen niet leiden tot een opleverpunt.	€ -310,00
<input type="checkbox"/>	AF-1165	Spuitwerk vervallen gehele eerste verdieping Het spuitwerk tegen het plafond op de hele eerste verdieping laten vervallen. Het plafond wordt niet gerepareerd en het is mogelijk dat er bij oplevering beschadigingen en/of kleurverschillen zichtbaar zijn. Tevens is het mogelijk dat er op het plafond (witte) stucspetters komen door het afwerken van de wanden. Deze punten kunnen niet leiden tot een opleverpunt.	€ -310,00
Bouwopties			
<input type="checkbox"/>	BO-9099	Hoeken voorzien van stucprofiel (hoekspeer) bij vervallen binnendeurkozijn Bij deze optie worden de uitwendige hoeken van de wanden, bij vervallen van een binnendeurkozijn, voorzien van een stucprofiel en afgewerkt.	€ 140,00

Casco

<input type="checkbox"/>	CA-0001 Casco toilet begane grond (prijs volgt)	€	-
	<p>Het toilet wordt als volgt opgeleverd: Plafond/schuinedakkap/knieschotten: afwerking conform technische omschrijving. Inrichting inclusief wanden: vervallen, ook de schachtwanden (behoudens wanden waar elektra in zit) Wanden: onafgewerkt / negge gerepareerd / tegelgeschikt Kozijn(en)+bovenlicht+deur: afgemonteerd inclusief hang- en sluitwerk Dorpel onder deur: vervallen Aftimmeringen: aangebracht Schilderwerk: afwerking conform technische omschrijving Vloer: geen afwerking, dekvloer wel aangebracht. Elektra: afgemonteerd op wanden/plafond conform verkoopstukken, aarde tot boven ruwe vloer op standaard positie Mechanische ventilatie: conform verkoopstukken Verwarming: niet van toepassing Vloerverwarming: indien van toepassing, dan uitgevoerd op basis van de standaard indeling van het toilet. Sanitair: vervallen, ook de inbouwframes reservoirs. Riolering: afgedopt boven dekvloer op positie van standaard aansluiting(en). Let op: eventuele muurbuis in de muur afgedopt net boven de dekvloer. Waterleidingen: afgedopt op circa 10 cm boven dekvloer op positie van standaard aansluiting(en). Let op: leidingen worden voor de muur aangebracht. Aandachtspunten/ aanvullingen: - Casco wordt afgeraden om technische redenen, de garantie ten gevolge van het niet aanbrengen/installeren van de vervallen onderdelen/installatie komt te vervallen volgens de Beperkte Garantie- en waarborgregeling van Woningborg. "Zodra basisonderdelen van installaties middels deze keuze(s) worden bezuinigd, worden totaalgaranties niet meer verstrekt. Het goed functioneren van een installatie is van meerdere zaken afhankelijk. Als u de verwarming in de badkamer na oplevering wijzigt, kan de gewenste temperatuur in naastgelegen vertrekken niet meer bereikt worden. De vloerverwarming wordt uitgelegd op de standaard toiletindeling. In verband met legionellapreventie zullen hierdoor koude zones ontstaan. Voor wat betreft de installatie is er niet gerekend met een ander verbruik dan de basistoestellen. Deze optie is onlosmakelijk verbonden met Beperkte Garantie- en waarborgregeling van Woningborg. - Met het akkoord gaan van deze optie, tekent de koper er voor dat hij de Woningborgformulieren met betrekking tot het vervallen sanitair en wandafwerking en vloerafwerking heeft ontvangen en bekend is met de inhoud hiervan.</p>		
<input type="checkbox"/>	CA-0002 Casco badkamer 1 verdieping (prijs volgt)	€	-
	<p>De badkamer wordt als volgt opgeleverd: Plafond/schuinedakkap/knieschotten: afwerking conform technische omschrijving. Inrichting inclusief wanden: vervallen ook de schachtwanden (behoudens wanden waar elektra in zit) Wanden: onafgewerkt / negge gerepareerd / tegelgeschikt Kozijn(en)+bovenlicht+deur: afgemonteerd inclusief hang- en sluitwerk Dorpel onder deur: vervallen Aftimmeringen: aangebracht Vensterbanken: vensterbank niet van toepassing (als gevelkozijn aanwezig is) Schilderwerk: afwerking conform technische omschrijving Vloer: dekvloer afgesmeerd met dezelfde dikte als de naastgelegen ruimtes, douchesparing conform afmeting in de nultekening t.b.v. standaard uitvoering doucheafvoer. Elektra: afgemonteerd op wanden/plafond conform verkoopstukken, aarde tot boven dekvloer op standaard positie Mechanische ventilatie: conform verkoopstukken Verwarming: de vloerverwarming wordt op basis van de standaard indeling van de badkamer aangebracht, de elektrische radiator wordt op de standaard positie gemonteerd. Sanitair: vervallen, ook de afvoerputjes/ draingoot/ inbouwframes reservoirs. UITZONDERING: wanneer een draingoot uitgevoerd wordt als douchegoot WTW zal deze op de standaard positie worden aangebracht en aangesloten. bovenzijde douchegoot WTW zal ca 1cm onder bovenzijde dekvloer worden aangebracht. Riolering: afgedopt boven dekvloer op positie van standaard aansluiting(en). let op: eventuele muurbuis in de muur afgedopt net boven de dekvloer. UITZONDERING: douchegoot WTW zie boven Waterleidingen: afgedopt op ca. 10 cm boven dekvloer op positie van standaard aansluiting(en). Let op: leidingen worden voor de muur aangebracht. UITZONDERING: douchegoot WTW zie boven Aandachtspunten/ aanvullingen: - Casco wordt afgeraden om technische redenen, de garantie ten gevolge van het niet aanbrengen/installeren van de vervallen onderdelen/installatie komt te vervallen volgens de Beperkte Garantie- en waarborgregeling van Woningborg. "Zodra basisonderdelen van installaties middels deze keuze(s) worden bezuinigd, worden totaalgaranties niet meer verstrekt. Het goed functioneren van een installatie is van meerdere zaken afhankelijk. Als u de verwarming in de badkamer na oplevering wijzigt, kan de gewenste temperatuur in naastgelegen vertrekken niet meer bereikt worden. De vloerverwarming wordt uitgelegd op de standaard badkamerindeling. In verband met legionellapreventie zullen hierdoor koude zones ontstaan. Ten behoeve van de douchegoot WTW is een constructieve sparing opgenomen in de vloer. Deze sparing kan na oplevering niet worden gewijzigd. Voor wat betreft de installatie is er niet gerekend met een ander verbruik dan de basistoestellen. Deze optie is onlosmakelijk verbonden met Beperkte Garantie- en waarborgregeling van Woningborg. - Met het akkoord gaan van deze optie, tekent de koper er voor dat hij de Woningborgformulieren met betrekking tot het vervallen sanitair en wandafwerking en vloerafwerking heeft ontvangen en bekend is met de inhoud hiervan.</p>		

Centrale Verwarming

<input type="checkbox"/>	CV-9000 Aanpassen vloerverwarming	€	165,00
	Aanpassen van de vloerverwarming in verband met bijvoorbeeld: sparen vloerverwarming voor taatsdeuren e.d. Wanneer een zwevende dekvloer is toegepast mag de maximale montage diepte in de dekvloer niet groter zijn dan 50 mm. De leidingvrijzone zal in de praktijk altijd iets groter zijn dan op tekening aangegeven. Een en ander conform de woonwenskening.		
<input type="checkbox"/>	CV-9010 Verplaatsen verdeler vloerverwarming	€	235,00
	Met deze optie wordt de vloerverwarmingsverdeler verplaatst. Deze optie is alleen mogelijk in een verblijfsruimte (geen verkeersruimte, badruimte e.d.) op dezelfde woonlaag als waar de verdeler standaard op gepositioneerd is. Eea onder voorbehoud goedkeuring installateur.		
<input type="checkbox"/>	CV-9020 Aanpassen van de te behalen temperatuur op zolder van 18 naar 22 graden Celsius	€	635,00
	De te behalen temperatuur op zolder (exclusief eventuele afgesloten techniekruimte) bij gelijktijdig verwarmen van alle verwarmde vertrekken, bij gesloten ramen en deuren en bij het in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorziening wordt met deze optie verhoogt naar 22 graden Celsius. Inclusief een ruimtethermostaat op circa 1,5m hoogte nabij de lichtschakelaar, indien die ook in de slaapkamers zijn geplaatst conform de technische omschrijving. Als er optioneel voor een indeling wordt gekozen zal er in de gecreëerde ruimte(n) een ruimtethermostaat nabij de lichtschakelaar worden geplaatst. De ruimtethermostaat op de zolder cq overloop komt dan te vervallen.		

Deuren

<input type="checkbox"/>	DE-0000 Deurenofferte Svedex d.d.	€	-
<input type="checkbox"/>	DE-1000 Binnendeuren basis	€	-
<input type="checkbox"/>	DE-8040 Bovenlicht vervallen	€	95,00
	Het bovenlicht boven het binnendeurkozijn vervalt, waardoor het kozijn niet meer doorloopt tot aan het plafond. De wand wordt boven het kozijn doorgezet. Bij een meterkast worden er in de deur ventilatie voorziening(en) aangebracht om te voldoen aan de eisen. * Uitwerking conform optietekening. De kleur, materiaal, uitvoering en afwerking zijn omschreven in de technische omschrijving.		
<input type="checkbox"/>	DE-8050 Houten binnendeur kozijnen (grenen of gelijkwaardig)	€	455,00
	Het basis binnendeurkozijn wordt gewijzigd in een grenenhouten, stompe binnendeurkozijn, fabrieksmatig voorzien van een grondlaag in RAL 9010. Het eventuele bovenlicht boven het binnendeurkozijn vervalt, het kozijn loopt niet meer door tot aan het plafond. Het kozijn dient na oplevering door/ in opdracht van de koper nog afgelakt te worden. * Uitwerking conform optietekening. De kleur, materiaal, uitvoering en afwerking zijn omschreven in de technische omschrijving.		
<input type="checkbox"/>	DE-8060 Binnendeur en kozijn vervallen met doorgang	€	-50,00
	Het basis binnendeurkozijn en binnendeur inclusief deurbeslag vervalt. De ontstane kozijnsparing blijft gehandhaafd eventuele neusjes (bevestigingsmuurtjes circa 2,5 cm) rondom de ontstane kozijnsparing komen te vervallen. De kopse kanten (uitwendige hoeken) van de wand worden niet afgewerkt. (Via optie BO-9099 kunt u ervoor kiezen om de uitwendige hoeken te laten afwerken.) (Via optie CV-9000 kunt u ervoor kiezen om de vloerverwarming te sparen bij toepassing van een na oplevering te plaatsen vloerpot.) (Als er in basis een deurkozijn zonder bovenlicht is toegepast kunt u met optie DE-9095 ervoor kiezen om het stukje wand boven het deurkozijn te laten vervallen zodat er een verdiepingshoge doorgang ontstaat) Als een kozijn grenst aan wand-/vloertegelwerk is het niet mogelijk om het kozijn te laten vervallen. **Deze optie is onlosmakelijk verbonden met beperkte Woningborg Garantie.		
<input type="checkbox"/>	DE-8062 Binnendeur vervallen opdekdeur	€	-30,00
	Standaard binnendeur, deurkruk en schild vervallen, kozijn wel geplaatst en paumelle (scharnieren) los geleverd. Bij een houten kozijn zullen de scharnierinkrozingen niet worden aangebracht in het kozijn. ** Deze optie is onlosmakelijk verbonden met beperkte Woningborg garantie. De "kopers informatiefolder minderwerk -Deuren" over de gevolgen van het vervallen van een of meerdere deuren is beschikbaar op Hoomctrl en is met u besproken.		
<input type="checkbox"/>	DE-8063 Binnendeur en deurkozijn verplaatsen	€	120,00
	Het standaard binnenkozijn met de deur in een niet-constructieve wand worden verplaatst. Eventuele elektrapunten blijven gehandhaafd op de standaard positie. Deze optie is alleen mogelijk in overleg met uw klantadviseur.		

<input type="checkbox"/>	DE-8064 Binnendeur met kozijn en schakelaar verplaatsen	€ 185,00
	Het standaard binnenkozijn met de deur en schakelaar in een niet-constructieve wand worden verplaatst. Deze optie is alleen mogelijk in overleg met uw klantadviseur	
<input type="checkbox"/>	DE-8066 Draairichting binnendeur wijzigen	€ 65,00
	De draairichting van de basis binnendeur wordt gewijzigd. Eventuele elektrapunten blijven gehandhaafd op de standaard positie.	
<input type="checkbox"/>	DE-8067 Draairichting binnendeur en schakelaar wijzigen	€ 145,00
	De draairichting van de basis binnendeur wordt gewijzigd en de schakelaar wordt verplaatst.	

Elektra		
<input type="checkbox"/>	EL-6000 Reeds verplaatst elektrapunt verplaatsen Reeds verplaatst elektrapunt verplaatsen.	€ -
<input type="checkbox"/>	EL-6005 Extra aardlekschakelaar Aanpassen van de groepenkast bij overschrijding van het maximaal aantal groepen op de standaard aanwezige aardlekschakelaars. Dit gebeurt door het toevoegen van een extra aardlekschakelaar voor maximaal 4 extra groepen.	€ 295,00
<input type="checkbox"/>	EL-6007 Meterkast aanpassen naar 3x35A aansluiting Standaard 3 fase (3x 25A) aansluiting wijzigen naar een 3 fase (3x 35A) aansluiting. LET OP: deze optieprijs is afhankelijk van de opgave van de regionale netbeheerder. Deze kan derhalve wijzigen. Bij de keuze voor deze optie zal het vastrecht welke jaarlijks wordt doorberekend door de netbeheerder fors worden verhoogd. Zie voor de extra kosten de website van de regionale netbeheerder.	€ 385,00
<input type="checkbox"/>	EL-6010 Astronomische tijdklok Leveren en aanbrengen van een digitale, astronomische tijdschakelklok (Finder 12.81 of gelijkwaardig). Met deze optie ontstaat er een extra schakelmogelijkheid voor de tuinverlichting op een aparte groep in de meterkast. *Astroprogramma: bepaling van de zonsop- en ondergangstijden aan de hand van locatiecoördinaten. Binnen de aantijd die is bepaald door het astroprogramma zijn extra aan- en uittijden instelbaar. Locatie coördinaten zijn in te voeren aan de hand van de postcode.	€ 370,00
<input type="checkbox"/>	EL-6020 Vervallen standaard elektrapunt (onder voorbehoud goedkeuring elektriciens) Vervallen standaard elektrapunt. Daar een elektrapunt soms een dubbel functie heeft (bijvoorbeeld; plafondlichtpunt wordt gebruikt als centraaldoos) en wij aan de regelgeving moeten voldoen is het niet altijd mogelijk om een elektrapunt te laten vervallen. De optie is onder voorbehoud goedkeuring elektriciens.	€ -
<input type="checkbox"/>	EL-6100 Verplaatsen basis elektrapunt Verplaatsen basis elektrapunt; bij het verplaatsen van plafondlichtpunten is in verband met de plaatindeling een tolerantie van circa 150 mm niet uit te sluiten.	€ 80,00
<input type="checkbox"/>	EL-6201 Extra loze leiding (19mm) vanuit meterkast Aanbrengen van een extra loze leiding (19 mm) incl. inbouwdoos en blindplaat vanuit de meterkast naar betreffende ruimte. De loze leiding kan maximaal 1 verdieping overbruggen. Indien er een aansluiting over twee of meer verdiepingen gerealiseerd moet worden dient deze altijd bedraad aangebracht te worden.	€ 190,00
<input type="checkbox"/>	EL-6204 Extra loze leiding (19mm) in vertrek Aanbrengen van een loze leiding (19 mm) aan beide zijden voorzien van een inbouwdoos met blindplaat vanuit een punt in een vertrek naar een ander punt in hetzelfde vertrek.	€ 190,00
<input type="checkbox"/>	EL-6205 Extra enkele wandcontactdoos Aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep.	€ 190,00
<input type="checkbox"/>	EL-6210 Extra dubbele wandcontactdoos Aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep.	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	EL-6225 Extra enkele WCD geschakeld op een aparte schakelaar Aanbrengen van een enkele wandcontactdoos die wordt geschakeld op een aparte schakelaar.	€ 310,00
<input type="checkbox"/>	EL-6230 Extra dubbele WCD geschakeld op een aparte schakelaar Aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos die wordt geschakeld op een aparte schakelaar.	€ 325,00
<input type="checkbox"/>	EL-6240 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep Aanbrengen van een extra groep inclusief leiding en enkele wandcontactdoos. Bij deze optie is het mogelijk	€ 540,00
<input type="checkbox"/>	EL-6251 Perilex 7,4 kW wijzigen in perilex 11 kW (van 2-fase naar 3-fase) De basis aansluiting van de kookgroep van 7,4 kW (2-fase) wijzigen naar 11,0 kW (3-fase). Bij deze optie is het mogelijk dat de groepenkast moet worden uitgebreid met optie EL-6005. Deze uitbreiding wordt bepaald door de installateur na beoordeling van de complete set woonwensen. Deze kosten worden dan na sluitingsdatum nog in de woonwensen opgenomen.	€ 125,00
<input type="checkbox"/>	EL-6266 Extra UTP cat 6 aansluiting Aanbrengen van een extra bedraad en eenzijdig afgemonteerd UTP cat. 6 (datakabel 250 mhz). Het enkelvoudige UTP aansluitpunt wordt afgemonteerd in de aangeven ruimte. In de meterkast zal de kabel incl stekker met overlengte aangebracht worden.	€ 375,00
<input type="checkbox"/>	EL-6275 Extra plafond- / wandlichtpunt op bestaande schakelaar Aanbrengen van een extra plafond-/ wandlichtpunt op bestaande schakelaar. De wandaansluiting wordt gerealiseerd in een standaard inbouwdoos. Bij een plafondlichtpunt is i.v.m. de vloerplaatindeling een tolerantie van circa 150 mm niet uit te sluiten.	€ 165,00

<input type="checkbox"/>	EL-6280 Extra plafond- /wandlichtpunt op nieuwe schakelaar	€ 260,00
	Aanbrengen van een extra plafond- / wandlichtpunt op een extra schakelaar. De wandaansluiting wordt gerealiseerd in een standaard inbouwdoos. Bij een plafondlichtpunt is i.v.m. de vloerplaatindeling een tolerantie van circa 150 mm niet uit te sluiten.	
<input type="checkbox"/>	EL-6282 Fitting inclusief een LED lichtbron	€ 25,00
	Aanbrengen en aansluiten van een fitting(E27) inclusief een LED lichtbron.	
<input type="checkbox"/>	EL-6295 Extra enkele vloercontactdoos	€ 295,00
	Aanbrengen van een vierkanten RVS vloercontactdoos (enkel) merk legrand o.g. De definitieve vloerafwerking mag niet hoger zijn dan 3 cm in verband met de maximale instelbaarheid van de vloerdoos. Deze ondiepe vloercontactdoos is ook geschikt voor appartementen met een zwevende dekvloer.	
<input type="checkbox"/>	EL-6296 Extra dubbele vloercontactdoos	€ 375,00
	Aanbrengen van een rechthoekige RVS vloercontactdoos (dubbel) merk legrand o.g. De definitieve vloerafwerking mag niet hoger zijn dan 3 cm in verband met de maximale instelbaarheid van de vloerdoos. Deze ondiepe vloercontactdoos is ook geschikt voor appartementen met een zwevende dekvloer.	
<input type="checkbox"/>	EL-6298 Extra vloer UTP cat 6 aansluiting alleen mogelijk icm een enkele of dubbele vloercontactdoos	€ 515,00
	Aanbrengen van een extra bedraad en eenzijdig afgemonteerd UTP cat. 6 (datakabel 250 mhz) in de vloer. Het UTP aansluitpunt wordt afgemonteerd met een vierkanten RVS vloer UTP-doos (enkel) merk legrand o.g. in de aangeven ruimte. De definitieve vloerafwerking mag niet hoger zijn dan 3 cm in verband met de maximale instelbaarheid van de vloerdoos. In de meterkast zal de kabel incl stekker met overlengte aangebracht worden. Deze ondiepe vloerdoos is ook geschikt voor appartementen met een zwevende dekvloer.	
<input type="checkbox"/>	EL-6312 UTP cat 6 aansluiting op loze leiding	€ 270,00
	Loze leiding (bestaand 16 mm) bedraden en eenzijdig afmonteren voor UTP cat. 6 (datakabel 250 mhz). Het UTP aansluitpunt wordt afgemonteerd in de aangeven ruimte. In de meterkast zal de kabel incl stekker met overlengte aangebracht worden.	
<input type="checkbox"/>	EL-6410 Dubbele spatwaterdichte WCD (opbouw) op bestaande groep (hoogte WCD ca 600+)	€ 275,00
	Aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op bestaande eindgroep.	
<input type="checkbox"/>	EL-6415 Dubbele spatwaterdichte WCD (opbouw) op aparte groep (hoogte WCD ca 600+)	€ 650,00
	Aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op een aparte eindgroep. Bij deze optie is het mogelijk dat de groepenkast moet worden uitgebreid met optie EL-6005. Deze uitbreiding wordt bepaald door de installateur na beoordeling van de complete set woonwensen. Deze kosten worden dan na sluitingsdatum nog in de woonwensen opgenomen.	
<input type="checkbox"/>	EL-6430 Dubbele spatwaterdichte WCD (opbouw) op bestaande groep op schakelaar (hoogte WCD ca 600+)	€ 420,00
	Aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op bestaande eindgroep op extra schakelaar.	
<input type="checkbox"/>	EL-6431 Dubbele spatwaterdichte WCD (opbouw) aparte groep op schakelaar (hoogte WCD ca 600+)	€ 610,00
	Aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op een aparte eindgroep geschakeld op extra schakelaar. Bij deze optie is het mogelijk dat de groepenkast moet worden uitgebreid met optie EL-6005. Deze uitbreiding wordt bepaald door de installateur. Deze kosten worden dan in de woonwensen verwerkt.	
<input type="checkbox"/>	EL-6439 Externe berging in de tuin op aparte groep	€ 390,00
	De elektrapunten in en op de externe berging in de tuin worden op een aparte groep geplaatst. Bij deze optie is het mogelijk dat de groepenkast moet worden uitgebreid met optie EL-6005. Deze uitbreiding wordt bepaald door de installateur na beoordeling van de complete set woonwensen. Deze kosten worden dan na sluitingsdatum nog in de woonwensen opgenomen.	
<input type="checkbox"/>	EL-6440 Grondkabel 10 meter bestaande groep op schakelaar	€ 430,00
	Grondkabel (YMvK-as + 2x2,5mm ²), 2 aderig met mantel als aarde (ca.10 m ¹) t.b.v. tuinverlichting, incl. aparte schakelaar binnen. De grondkabel wordt in een rolletje bij de gevel opgeleverd.	
<input type="checkbox"/>	EL-6441 Grondkabel 10 meter bestaande groep	€ 295,00
	Grondkabel (YMvK-as + 2x2,5mm ²), 2 aderig met mantel als aarde (ca.10 m ¹) t.b.v. tuinverlichting op bestaande groep. De grondkabel wordt in een rolletje bij de gevel opgeleverd.	

<input type="checkbox"/>	EL-6445 Grondkabel 10 meter aparte groep op nieuwe schakelaar	€	790,00
	Grondkabel (YmV-k-as + 2x2,5mm ²), 2 adrig met mantel als aarde (ca.10 m ¹) t.b.v. tuinverlichting op een aparte groep, incl. aparte schakelaar binnen. Bij deze optie is het mogelijk dat de groepenkast moet worden uitgebreid met optie EL-6005. Deze uitbreiding wordt bepaald door de installateur na beoordeling van de complete set woonwensen. Deze kosten worden dan na sluitingsdatum nog in de woonwensen opgenomen. De grondkabel wordt in een rolletje bij de gevel opgeleverd.		
<input type="checkbox"/>	EL-6446 Grondkabel 10 meter aparte groep	€	685,00
	Grondkabel (YmV-k-as + 2x2,5mm ²), 2 adrig met mantel als aarde (ca.10 m ¹) t.b.v. tuinverlichting op een aparte groep. Bij deze optie is het mogelijk dat de groepenkast moet worden uitgebreid met optie EL-6005. Deze uitbreiding wordt bepaald door de installateur na beoordeling van de complete set woonwensen. Deze kosten worden dan na sluitingsdatum nog in de woonwensen opgenomen. De grondkabel wordt in een rolletje bij de gevel opgeleverd		
<input type="checkbox"/>	EL-6449 Verlengen optionele grondkabel per 5 meter	€	130,00
	Per 5 meter de optionele grondkabel (optie EL-6440, EL-6441, EL-6445 en EL-6446) verlengen.		
<input type="checkbox"/>	EL-6471 Zonweringaansluiting voor zonwering met afstandbediening	€	150,00
	Het leveren en circa 20 cm naast en circa 15 cm boven de hoek van het kozijn aan de buitengevel aanbrengen van een tweezijdig afgedopte bedrade leiding ten behoeve van zonwering. Exclusief stekker. De aansluiting komt van buitenaf gezien altijd rechts. Deze leiding loopt naar de dichtstbijzijnde centraaldoos.		
<input type="checkbox"/>	EL-6476 Screen/rolluik aansluiting voor zonwering met afstandbediening	€	150,00
	Het leveren en aanbrengen van een tweezijdig afgedopte bedrade leiding in de neggekant van de buitengevel bij het kozijn ter hoogte van de bovendorpel ten behoeve van bijvoorbeeld een screen/rolluik. Exclusief stekker. De aansluiting komt van buitenaf gezien altijd rechts. Deze leiding loopt naar de dichtstbijzijnde centraaldoos. Aandachtspunt: wanneer er in het gevelkozijn geschroefd/geboord wordt, vervalt de garantie op het kozijn! Advies warmtepomp leverancier: Screens/rolluiken worden vaak toegepast ter voorkoming opwarming. De warmtepomp heeft een koelfunctie en heeft deze ook nodig om warmte die in de winter uit de bodem gehaald is in de zomer weer terug te brengen. Deze topkoeling zorgt, in de zomer, al voor een aangenaam en comfortabel klimaat, waardoor de temperatuur binnen dan ook lager zal zijn dan de buitentemperatuur. Hierdoor adviseren wij om, als u screens/rolluiken ten behoeve van zonwering wilt toepassen, het eerste jaar te ervaren hoe de topkoeling van de warmtepomp functioneert alvorens over te stappen op zonwering direct of dicht op het kozijn aan de buitenzijde van de woning. Een betere keuze kan dan zijn om kiezen voor een zonwering aan de binnenkant van de woning als alternatief.		
<input type="checkbox"/>	EL-6515 Elektra Jung LS990 alpine wit (glans) (PRIJS OP AANVRAAG)	€	-
	Stuksprijs toepassing LS990 alpinewit (bij standaard schakelmateriaal als wcd's schakelaars, data en CAI). De stuksprijs geldt per aansluitpunt, bijvoorbeeld: bij 1 dubbele wandcontactdoos wordt de stuksprijs 2x gerekend. Bij installatiepunten die niet meer zichtbaar zijn na montage bijvoorbeeld de aansluiting voor een kookplaat vaatwasser, oven ed wordt het basis schakelmateriaal toegepast.		
<input type="checkbox"/>	EL-6518 Elektra Jung LS990 aluminium (PRIJS OP AANVRAAG)	€	-
	Stuksprijs toepassing LS990 aluminium (bij standaard schakelmateriaal als wcd's schakelaars, data en CAI). De stuksprijs geldt per aansluitpunt, bijvoorbeeld: bij 1 dubbele wandcontactdoos wordt de stuksprijs 2x gerekend. Bij installatiepunten die niet meer zichtbaar zijn na montage bijvoorbeeld de aansluiting voor een kookplaat, vaatwasser, oven ed wordt het basis schakelmateriaal toegepast.		
<input type="checkbox"/>	EL-6519 Elektra Jung LS990 sneeuw wit (mat) (PRIJS OP AANVRAAG)	€	-
	Stuksprijs toepassing LS990 sneeuw wit (mat) (bij standaard schakelmateriaal als wcd's schakelaars, data en CAI). De stuksprijs geldt per aansluitpunt, bijvoorbeeld: bij 1 dubbele wandcontactdoos wordt de stuksprijs 2x gerekend. Bij installatiepunten die niet meer zichtbaar zijn na montage bijvoorbeeld de aansluiting voor een kookplaat, vaatwasser, oven ed wordt het basis schakelmateriaal toegepast.		
<input type="checkbox"/>	EL-6525 Elektra Jung LS990 grafiet zwart (mat) (PRIJS OP AANVRAAG)	€	-
	Stuksprijs toepassing grafiet zwart (bij standaard schakelmateriaal als wcd's schakelaars, data en CAI). De stuksprijs geldt per aansluitpunt, bijvoorbeeld: bij 1 dubbele wandcontactdoos wordt de stuksprijs 2x gerekend. Bij installatiepunten die niet meer zichtbaar zijn na montage bijvoorbeeld de aansluiting voor een kookplaat, vaatwasser, oven ed wordt het basis schakelmateriaal toegepast.		
<input type="checkbox"/>	EL-6530 Wandcontactdoos (enkel of dubbel horizontaal geplaatst) uitbreiden met een enkele wandcontactdoos	€	70,00
	Met deze optie wordt een standaard horizontaal geplaatste wandcontactdoos uitgebreid met een enkele wandcontactdoos. Dit kan tot maximaal 5 elektrapunten aangezien dit de maximale grootte van het elektra-afdekraam is. Voor spatwaterdichte wandcontactdozen is het maximum 2 elektrapunten.		

<input type="checkbox"/>	EL-6534 USB-oplaad wandcontactdoos (1 wcd en 1x USB-A en 1x USB-C geïntegreerd in 1 unit)	€	325,00
	Leveren en aanbrengen van wandcontactdoos met geïntegreerd 1x USB-A en 1x USB-C aansluitpunten.		
<input type="checkbox"/>	EL-6535 Bestaande schakelaar uitbreiden met enkele WCD	€	60,00
	Bestaande schakelaar uitbreiden met enkele wandcontactdoos, samen horizontaal onder één afdekraam.		
<input type="checkbox"/>	EL-6580 Schakelaar (enkelpolig of wissel) uitbreiden met extra schakelaar voor hetzelfde lichtpunt	€	165,00
	Een schakelaar (enkelpolig of wissel) uitbreiden met een extra schakelaar voor hetzelfde lichtpunt. Een en		
<input type="checkbox"/>	EL-6582 Serieschakelaar (2 onder 1 raam) wijzigen in twee enkele schakelaars	€	175,00
	De bestaande serieschakelaar (2 onder 1 raam) wijzigen in twee enkele schakelaars in ene eigne inbouwdoos zodat er in de toekomst eventuele dimmers of bewegingssensoren geplaatst kunnen worden.		
<input type="checkbox"/>	EL-6585 Bestaand lichtpunt met extra enkelpolige schakelaar bedienen	€	155,00
	Met deze optie is het mogelijk in een ruimte waar in de basis twee of meer lichtpunten met 1 enkelpolige schakelaar geschakeld worden een extra enkelpolige schakelaar toe te voegen. Dit zodat de lichtpunten		
<input type="checkbox"/>	EL-6590 Schakelaar wijzigingen in bewegingssensor	€	220,00
	Het aanpassen van de bestaande lichtschaakelaar in een bewegingsmelder.		
<input type="checkbox"/>	EL-6600 Universele tastdimmer enkelpolig	€	265,00
	Schakelaar (enkelpolige) aanpassen naar universele (gloeilamp, halogeen en led) tastdimmer. Let op: bij led dienen erkende merken (Philips o.g.) gebruikt te worden.		
<input type="checkbox"/>	EL-6605 Universele tastdimmer (enkelpolig of wissel) uitbreiden met extra dimmer voor hetzelfde lichtpunt	€	70,00
	Universele dimmer (enkelpolig of wissel) uitbreiden met extra nevendimmer voor hetzelfde lichtpunt Deze optie is alleen mogelijk icm optie EL-6600 per lichtpunt. Let op: bij led dienen erkende merken (Philips o.g.) gebruikt te worden.		
<input type="checkbox"/>	EL-6960 Inbouwspot New Tria rond inclusief schakelaar; kleur, zwart; licht, warm wit;fitting, GU10; 230V	€	835,00
	Inbouwspot LED (230V) eerste op aparte schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6961 Inbouwspot New Tria rond inclusief schakelaar; kleur, wit; licht, warm wit;fitting, GU10; 230V	€	835,00
	Inbouwspot LED (230V) eerste op aparte schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6962 Inbouwspot New Tria rond inclusief schakelaar; kleur, aluminium; licht, warm wit;fitting, GU10; 230V	€	835,00
	Inbouwspot LED (230V) eerste op aparte schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6965 Inbouwspot New Tria rond opvolgend; kleur, zwart; licht, warm wit;fitting, GU10; 230V	€	705,00
	Inbouwspot LED (230V) opvolgend op bestaande schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6966 Inbouwspot New Tria rond opvolgend; kleur, wit; licht, warm wit;fitting, GU10; 230V	€	705,00
	Inbouwspot LED (230V) opvolgend op bestaande schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6967 Inbouwspot New Tria rond opvolgend; kleur, aluminium; licht, warm wit;fitting, GU10; 230V	€	705,00
	Inbouwspot LED (230V) opvolgend op bestaande schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6970 Inbouwspot New Tria vierkant inclusief schakelaar; kleur, zwart; licht, warm wit;fitting, GU10; 230V	€	835,00
	Inbouwspot LED (230V) eerste op aparte schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6971 Inbouwspot New Tria vierkant inclusief schakelaar; kleur, wit; licht, warm wit;fitting, GU10; 230V	€	835,00
	Inbouwspot LED (230V) eerste op aparte schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		

<input type="checkbox"/>	EL-6972 Inbouwspot New Tria vierkant inclusief schakelaar; kleur, alu; licht, warm wit; fitting, GU10; 230V	€	835,00
	Inbouwspot LED (230V) eerste op aparte schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6975 Inbouwspot New Tria vierkant opvolgend; kleur, zwart; licht, warm wit; fitting, GU10; 230V	€	705,00
	Inbouwspot LED (230V) opvolgend op bestaande schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6976 Inbouwspot New Tria vierkant opvolgend; kleur, wit; licht, warm wit; fitting, GU10; 230V	€	705,00
	Inbouwspot LED (230V) opvolgend op bestaande schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6977 Inbouwspot New Tria vierkant opvolgend; kleur, aluminium; licht, warm wit; fitting, GU10; 230V	€	705,00
	Inbouwspot LED (230V) opvolgend op bestaande schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6980 Inbouwspot Horn rond inclusief schakelaar; kleur zwart; licht, warm wit; fitting GU10, 230V	€	835,00
	Inbouwspot LED (230V) eerste op aparte schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6981 Inbouwspot Horn rond inclusief schakelaar; kleur wit; licht, warm wit; fitting GU10, 230V	€	835,00
	Inbouwspot LED (230V) eerste op aparte schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6985 Inbouwspot Horn rond opvolgend; kleur zwart; licht, warm wit; fitting GU10, 230V	€	705,00
	Inbouwspot LED (230V) opvolgend op bestaande schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6986 Inbouwspot Horn rond opvolgend; kleur wit; licht, warm wit; fitting GU10, 230V	€	705,00
	Inbouwspot LED (230V) opvolgend op bestaande schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Ja Lampje zelf vervangbaar: Ja Spotbox: IBT LED 2E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur.		
<input type="checkbox"/>	EL-6998 Spot LED Camicro downlight rond Zwart inclusief schakelaar	€	850,00
	Inbouwspot LED (230V) Eerste op aparte schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Nee Lampje zelf vervangbaar: Nee Dimbaar: Ja Spotbox: IBT LED 1E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur. Er mag maximaal 1 spot per m ² worden toegepast.		
<input type="checkbox"/>	EL-6999 Spot LED Camicro downlight rond Zwart opvolgend	€	720,00
	Inbouwspot LED (230V) opvolgend op bestaande schakelaar. Zwakstroom: Nee Toepasbaar in badkamer: Ja Spot zelf vervangbaar: Nee Lampje zelf vervangbaar: Nee Dimbaar: Ja Spotbox: IBT LED 1E Positie en aantal zijn onder voorbehoud goedkeuring installateur/constructeur. Er mag maximaal 1 spot per m ² worden toegepast.		

<input type="checkbox"/>	EL-7110 Spotbox IBT LED 1E ca. 100 x 100 x 100 mm incl schakelaar	€	315,00
	<p>Aanbrengen van een spotbox IBT LED 1E o.g. op een extra schakelaar. I.v.m. de plaatindeling en leidingverloop is een tolerantie van circa 200 mm niet uit te sluiten. Max inbouwhoogte voor armaturen, luidsprekers en andere componenten: 100 mm Variabel tot maximaal 100 x 100 mm, 8 gecombineerde buisvoeringen 4 x 16 mm, 4 x 19 mm Geïntegreerde buisstop en trekontlasting voor gladde en flexibele buis 16/19 mm Geschikt voor maximaal 15 W LED De Fermacell®-afdekplaat wordt "onzichtbaar" meegespoten met het plafondspuitwerk. Om de bedrading aan te brengen en te testen wordt er een ronde sparing van circa 50 mm aangebracht. Onder voorbehoud goedkeuring installateur en constructeur. Maximaal 1 spotbox per m². Exclusief spot. Bij appartementen en woningen toepasbaar.</p>		
<input type="checkbox"/>	EL-7111 Spotbox IBT LED 1E ca. 100 x 100 x 100 mm opvolgend	€	315,00
	<p>Aanbrengen van een spotbox IBT LED 1E o.g. opvolgend op een bestaande schakelaar. I.v.m. de plaatindeling en leidingverloop is een tolerantie van circa 200 mm niet uit te sluiten. Max inbouwhoogte voor armaturen, luidsprekers en andere componenten: 100 mm Variabel tot maximaal 100 x 100 mm, 8 gecombineerde buisvoeringen 4 x 16 mm, 4 x 19 mm Geïntegreerde buisstop en trekontlasting voor gladde en flexibele buis 16/19 mm Geschikt voor maximaal 15 W LED De Fermacell®-afdekplaat wordt "onzichtbaar" meegespoten met het plafondspuitwerk. Om de bedrading aan te brengen en te testen wordt er een ronde sparing van circa 50 mm aangebracht. Onder voorbehoud goedkeuring installateur en constructeur. Maximaal 1 spotbox per m². Exclusief spot. Bij appartementen en woningen toepasbaar.</p>		
<input type="checkbox"/>	EL-7115 Spotbox IBT LED 2E ca. 150 x 150 x 100 mm incl schakelaar	€	315,00
	<p>Aanbrengen van een spotbox IBT LED 2E o.g. opvolgend op een extra schakelaar. I.v.m. de plaatindeling en leidingverloop is een tolerantie van circa 200 mm niet uit te sluiten. Max inbouwhoogte voor armaturen, luidsprekers en andere componenten: 100 mm. Variabel tot maximaal 150 x 150 mm, 8 gecombineerde buisvoeringen 4x 16 mm, 4x 19 mm Geïntegreerde buisstop en trekontlasting voor gladde en flexibele buis 16/19 mm Geschikt voor maximaal 20 W LED De Fermacell®-afdekplaat wordt "onzichtbaar" meegespoten met het plafondspuitwerk. Om de bedrading aan te brengen en te testen wordt er een ronde sparing van circa 50 mm aangebracht. Onder voorbehoud goedkeuring installateur en constructeur. Exclusief spot Alleen toepasbaar bij woningen.</p>		
<input type="checkbox"/>	EL-7116 Spotbox IBT LED 2E ca. 150 x 150 x 100 mm opvolgend	€	315,00
	<p>Aanbrengen van een spotbox IBT LED 2E o.g. opvolgend op een bestaande schakelaar. I.v.m. de plaatindeling en leidingverloop is een tolerantie van circa 200 mm niet uit te sluiten. Max inbouwhoogte voor armaturen, luidsprekers en andere componenten: 100 mm. Variabel tot maximaal 150 x 150 mm, 8 gecombineerde buisvoeringen 4x 16 mm, 4x 19 mm Geïntegreerde buisstop en trekontlasting voor gladde en flexibele buis 16/19 mm Geschikt voor maximaal 20 W LED De Fermacell®-afdekplaat wordt "onzichtbaar" meegespoten met het plafondspuitwerk. Om de bedrading aan te brengen en te testen wordt er een ronde sparing van circa 50 mm aangebracht. Onder voorbehoud goedkeuring installateur en constructeur. Exclusief spot Alleen toepasbaar bij woningen.</p>		

Loodgieter

<input type="checkbox"/>	GA-5010 Vorstvrije buitenkraan in de voorgevel	€ 800,00
	Aanbrengen van een vorstvrij buitentappunt t.p.v. de voorgevel op circa 60 cm hoogte ten opzichte van de dekvloer, excl. afvoerputje. Vorstvrij door automatische leegloop. De kraan wordt bediend met een afneembare sleutel. Deze optie is inclusief afsluit- en aftappunt in de meterkast. Bij de keuze voor diverse opties waar een afsluit- en aftapkraan benodigd is zal er maar 1 afsluit- en aftapkraan gecreerd worden in de meterkast. Eea conform woonwensstekening en onder voorbehoud goedkeuring installateur.	
<input type="checkbox"/>	GA-5011 Vorstvrije buitenkraan in de achtergevel	€ 945,00
	Aanbrengen van een vorstvrij buitentappunt t.p.v. de achtergevel op circa 60 cm hoogte ten opzichte van de dekvloer excl. afvoerputje. Vorstvrij door automatische leegloop. De kraan wordt bediend met een vaste knop. Deze optie is inclusief afsluit- en aftappunt in de meterkast. Bij de keuze voor diverse opties waar een afsluit- en aftapkraan benodigd is zal er maar 1 afsluit- en aftapkraan gecreerd worden in de meterkast. Eea conform woonwensstekening en onder voorbehoud goedkeuring installateur.	
<input type="checkbox"/>	GA-5020 Uitstortgootsteen met koud water (verwarmde ruimte)	€ 2.325,00
	Leveren en aanbrengen van een plaatstalen Alape o.g. uitstortgootsteen van circa 510 x 360 inclusief emmerrooster. Bovenkant gootsteenrand is circa 750 mm. Voorzien van een koudwaterkraan op een hoogte van circa 1150 mm. Er wordt een kunststof syfon toegepast met vloeraansluiting. Deze optie is alleen mogelijk in een verwarmde ruimte. Als de uitstortgootsteen in een berging op de begane grond wordt aangebracht en de ruimte onder de vloer is niet bereikbaar, dan is het noodzakelijk om ook optie BO-0900 extra kruipluik te kiezen, dit ivm de bereikbaarheid van het leidingwerk onder de vloer.	
<input type="checkbox"/>	GA-5021 Uitstortgootsteen met warm en koud water (verwarmde ruimte)	€ 3.535,00
	Leveren en aanbrengen van een plaatstalen Alape o.g. uitstortgootsteen van circa 510 x 360 mm inclusief emmerrooster. Bovenkant gootsteenrand is circa 750 mm. Voorzien van een warm-koud mengkraan op een hoogte van circa 1150 mm. Er wordt een kunststof sifon toegepast met vloeraansluiting. Deze optie is alleen mogelijk in een verwarmde ruimte. De wachttijd voor warm tapwater wordt mogelijk niet gehaald en is hierbij uitgesloten. Als de uitstortgootsteen in een berging op de begane grond wordt aangebracht en de ruimte onder de vloer is niet bereikbaar is het noodzakelijk om ook optie BO-0900 extra kruipluik te kiezen, dit i.v.m. de bereikbaarheid van het leidingwerk onder de vloer. E.e.a. conform de woonwensentekening.	

Keuken

<input type="checkbox"/>	KE-0000 Keukeninstallatie offerte Middelkoop d.d.	€ -
	Naar aanleiding van de aanpassing in de keukeninstallatie is het mogelijk dat de groepenkast moet worden uitgebreid met optie EL-6005. Deze uitbreiding wordt bepaald door de installateur. Deze kosten worden dan in de woonwensen verwerkt. Onder de opstelplaats van de keuken zal voor zover mogelijk de vloerverwarming worden doorgelegd.	
<input type="checkbox"/>	KE-1000 Keukeninstallatie conform basisuitvoering	€ -
	De basis installatiepunten blijven op de standaard positie gehandhaafd. De aansluitpunten van water worden voorzien van aftappunten op de aangegeven hoogtes. De riolering wordt afgedopt voor de wand. Onder de opstelplaats van de keuken zal voor zover mogelijk de vloerverwarming worden doorgelegd.	
<input type="checkbox"/>	KE-2000 Keukeninstallatie keukenleverancier via koper	€ -
	De basis MV punten blijven op de standaard positie gehandhaafd. Er worden geen doorvoeren in de wanden en vloeren opgenomen voor afzuigvoorzieningen. De aansluitpunten van water en riolering worden voor de wand afgedopt voorzien van aftappunten op de aangegeven hoogtes. Onder de opstelplaats van de keuken zal voor zover mogelijke de vloerverwarming worden doorgelegd. De door de koper geselecteerde keukenleverancier is verantwoordelijk voor het deugdelijk en correct aansluiten van de keukeninstallatie. Bij deze optie is het mogelijk dat de groepenkast moet worden uitgebreid met optie EL-6005. Deze uitbreiding wordt bepaald door de installateur na beoordeling van de complete set woonwensen. Deze kosten worden dan na sluitingsdatum nog in de woonwensen opgenomen. Tekeningen van derden worden niet verstrekt.	
<input type="checkbox"/>	KE-3000 Vervallen basis keuken	€ -4.959,00
	Het laten vervallen van de basiskeuken. De installatiepunten worden aangebracht conform de nultekening van de projectkeukenleverancier. Indien u kiest voor optie KE-2000 zal het leidingwerk aangebracht worden conform die opgaaf. Onder de opstelplaats van de keuken zal voor zover mogelijke de vloerverwarming worden doorgelegd.	

Sanitair

<input type="checkbox"/>	SA-0000 Sanitair conform offerte Middelkoop d.d.	€	-
--------------------------	--	---	---

Tegelwerk

<input type="checkbox"/>	TE-0000 Tegelwerk conform offerte BMN d.d.	€	-
--------------------------	--	---	---

Trappen

<input type="checkbox"/>	TR-0000 Trap conform offerte Vios d.d.	€	-
--------------------------	--	---	---

<input type="checkbox"/>	TR-1000 Trap(pen) basis uitvoeren De trap(pen) in de woning worden conform de basis uitvoering genoemd in de Technische Omschrijving uitgevoerd.	€	-
--------------------------	---	---	---

ondergetekenden:

Gebroeders Blokland
Moerbeij 5
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam

,hierna te noemen de '**ondernemer**', en

..... (naam)

..... (adres)

..... (postcode & woonplaats)

,hierna te noemen de '**verkrijger**',

zijn overeengekomen dat bovenstaand meerwerk voor bouwnummer..... :

Voor het totaalbedrag van:incl btw.

in opdracht wordt gegeven door de verkrijger en in opdracht wordt genomen door de ondernemer bij de bouwaanvang.

Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente.

Bovengenoemde opgaaf van meerwerk wordt opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, die wordt samengesteld na uw bezoek aan de klantadviseur van Gebroeders Blokland B.V.

Prijzen incl. 21% btw en zijn onder voorbehoud van type fouten.

Het meerwerk wordt conform eisen Woningborg verrekend.

Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Gebroeders Blokland B.V.

De ondertekening van deze meerwerkovereenkomst is bindend en kan samen met de koop- en aannemingsovereenkomst gebruikt worden voor de financieringsaanvraag.

getekend te:.....

datum:

de ondernemer:

naam:

handtekening:

getekend te:.....

datum:

de koper:

naam:

handtekening: